

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港海岸（橘東地区） 阿南・橘 護岸補修工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
基礎工		式		1			
基礎捨石工		式		1			
基礎捨石	10～200kg	m3		24			
捨石荒均し(海岸)	±30cm	m2		44			
被覆・根固工		式		1			
被覆石工		式		1			
防砂シート	ポリエステル製不織布, t=5mm以上, 引張強さ:883N/5cm以上	m2		46			
被覆石	400kg	m3		28			
被覆均し(海岸)	±30cm	m2		49			
間詰めコンクリート	18-8-25 (20) BBoRn, WC ≤ 60%	m3		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港海岸（橘東地区） 阿南・橘 護岸補修工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート被覆工		式		1			
埋戻し	裏込石1～5kg	m3		5			
路盤	RC-40, t=300	m2		12			
防砂シート	ポリエステル製不織布, t=5mm以上, 引張強さ:883N/5cm以上	m2		12			
コンクリート	18-8-40BB, WC≤60%	m3		2			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し	無筋構造物取壊し, 機械施工, コンクリート殻運搬	m3		2			
処分費	無筋コンクリート殻	m3		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港海岸（橘東地区） 阿南・橘 護岸補修工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜	カーテン長2m, 単独φ300	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		