

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・勝占 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
沓座拡幅工		式		1			
チッピング		m2		69			
削孔	削孔径:26mm, 削孔深さ:270mm	孔		652			
削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:320mm	孔		130			
アンカーボルト挿入	アンカー筋種類:SD345 D16, 注入材材質: エポキシ樹脂	本		782			
エポキシ樹脂		kg		94.3			
シール		㎡		92			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) W/C55%以下	m3		25.2			
吸水防止材塗布		m2		69			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・勝占 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1			
目地材		m2		54			
無収縮モルタル		m3		10.7			
支保		空m3		37.6			
運搬・処分費	コンクリート殻(無筋) L=8.0km	m3		1.4			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		4.2			
単管傾斜足場		掛m2		23			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (A)	昼間	人日		10			
交通誘導警備員 (B)	昼間	人日		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・勝占 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査	横向き	m2		69.2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・勝占 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		45.9			
舗装版破碎 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		132			
殻運搬 夜間	アスファルト殻 L=8.0km	m3		13.2			
殻処分	アスファルト殻	m3		13.2			
汚泥		t		0.1			
基層 (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度AS(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		132			
表層 (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		132			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・勝占 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		24			
溶融式区画線 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		6			
溶融式区画線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		4			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
鋼・ゴム製伸縮装置補修 夜間	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		50.7			
シール工		m		11.6			
スクラップ	L=7.0km	t		1.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・勝占 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 (A)	昼間	人日		16			
交通誘導警備員 (A)	夜間	人日		45			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

