

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 1 三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事 (1)       |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>流路 |  |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 流路            |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 砂防土工          |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 掘削工           |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:現場制約あり              | m3 |         | 40      |              |                 |  |
| 掘削(砂防)        | 土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満,<br>障害:無し | m3 |         | 230     |              |                 |  |
| 掘削(砂防)        | 土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満,<br>障害:無し | m3 |         | 40      |              |                 |  |
| 盛土工           |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 盛土(発生土)       | 施工幅員:2.5m未満                     | m3 |         | 7       |              |                 |  |
| 床固め工          |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 作業土工          |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 床掘り(掘削(砂防))   | 土質:土砂                           | m3 |         | 40      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R1三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事(1)                           |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>流路 |  |
|---------------|--|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂  | m3 |        | 100    |              |                 |  |
| 基面整正          |  | m2 |        | 90     |              |                 |  |
| 垂直壁工          |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート        | コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:<br>一般養生,コンクリート夜間割増:無し | m3 |        | 22     |              |                 |  |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目<br>地板厚さ:厚10mm                | m2 |        | 6      |              |                 |  |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                       | m2 |        | 66     |              |                 |  |
| 足場            |  | m  |        | 18     |              |                 |  |
| 側壁工           |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート        | コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:<br>一般養生,コンクリート夜間割増:無し | m3 |        | 151    |              |                 |  |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目<br>地板厚さ:厚10mm                | m2 |        | 15     |              |                 |  |
| 水抜パイプ         | 管径・管種類:VP-65,フィルター:有り                            | m  |        | 50     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R1三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事(1)                           |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>流路 |  |
|---------------|--|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                       | m2  |        | 300    |              |                 |  |
| 足場            | 安全柵:無し   | 掛m2 |        | 150    |              |                 |  |
| 水叩工           |  | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート        | コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:<br>一般養生,コンクリート夜間割増:無し | m3  |        | 32     |              |                 |  |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目<br>地板厚さ:厚10mm                | m2  |        | 13     |              |                 |  |
| 構造物撤去工        |  | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 構造物取壊し工       |  | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート取壊し運搬処理 |  | m3  |        | 5      |              |                 |  |
| 砂防堰堤          |  | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 砂防土工          |  | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 埋戻し工          |  | 式   |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R1三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事(1)                           |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>砂防堰堤 |  |
|---------------|--|-----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂  | m3  |        | 260    |              |                   |  |
| コンクリート堰堤工     |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート側壁工     |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート        | コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:<br>一般養生,生コンクリート割増額:無し | m3  |        | 22     |              |                   |  |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目<br>地板厚さ:厚10mm                | m2  |        | 8      |              |                   |  |
| 水抜パイプ         | 管径・管種類:VP-65,フィルター:有り                            | m   |        | 7      |              |                   |  |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                       | m2  |        | 40     |              |                   |  |
| 足場            | 安全柵:無し   | 掛m2 |        | 20     |              |                   |  |
| 直接工事費         |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設          |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費(率計上)    |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 1 三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事 (1) | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>砂防堰堤 |         |      |    |
|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位           | 数量 (前回)           | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費          |                           | 式            |                   | 1       |      |    |
| 現場管理費         |                           | 式            |                   | 1       |      |    |
| 工事原価          |                           | 式            |                   | 1       |      |    |
| 一般管理費等        |                           | 式            |                   | 1       |      |    |
| 工事価格          |                           | 式            |                   | 1       |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                           | 式            |                   | 1       |      |    |
| 工事費計          |                           | 式            |                   | 1       |      |    |
|               |                           |              |                   |         |      |    |
|               |                           |              |                   |         |      |    |
|               |                           |              |                   |         |      |    |
|               |                           |              |                   |         |      |    |