

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 大利辻線 三・井川野住 道路改良工事（着手日選択型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		170		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約：無し, 土質：粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		70		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分：敷均し(ルース)	m3		170		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 大利辻線 三・井川野住 道路改良工事（着手日選択型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
吹付枠	法枠規格:200×200, 植生基材吹付厚(枠内):3cm	m2		74		
小段吹付	t=10cm	m2		14		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=2.0m, 削孔径φ90mm	m		190		
足場(鉄筋挿入)		空m3		570		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員(B)		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 大利辻線 三・井川野住 道路改良工事（着手日選択型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
準備費		式		1		
木根等処分費	木屑・木枝	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		