

R 1 馬耕 ため池 奥の池 ため池整備工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 堤体工				
(1) 土工				
掘削		m ³	150.000	
一次盛土		m ³	416.000	
埋戻し		m ³	48.000	
盛土法面仕上げ		m ²	292.000	
(2) 法面工				
張芝		m ²	1,254.000	
(3) 護岸工				
コンクリートブロック張	一般型	m ²	361.000	
コンクリートブロック張	防災型	m ²	34.000	
裏込材	RC-40	m ³	59.000	
止コンクリート		m	15.000	
(4) 法止工				
基礎コンクリート		m	47.000	
コンクリートブロック積		m ²	108.000	
裏込材	RC-40	m ³	29.000	
目地材	t=10mm	m ²	4.000	
水抜パイプ	VP-65	m	14.000	
(5) 排水構造物工				
U型水路		m	31.000	
1号L型水路		m	25.000	
2号L型水路		m	19.000	
3号L型水路		m	8.000	
4号L型水路		m	8.000	
(6) 階段工				
階段工		式	1.000	
(7) 構造物取壊し工				

R 1 馬耕 ため池 奥の池 ため池整備工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート構造物取壊し		m ³	1.000	
殻運搬・処理		m ³	1.000	
2. 取水施設工				
(1) 土工				
基面整正		m ²	4.000	
(2) 排水構造物工				
底樋出口柵		箇所	1.000	
(3) 送水施設工				
ダクタイル鋳鉄管		式	1.000	
炭素鋼鋼管・塩ビ管		式	1.000	
仕切弁・仕切弁室		式	1.000	
3. 洪水吐工				
(1) 法面工				
張芝		m ²	713.000	
4. 付帯工				
(1) 舗装工				
下層路盤		m ²	390.000	
コンクリート舗装		m ²	390.000	
5. 仮設工				
(1) 仮橋撤去工				
仮橋撤去		ton	18.400	
仮橋上部	賃料	ton	18.400	
(2) 仮排水工				
仮排水管撤去	φ 800	m	62.000	
仮排水管運搬・処理		式	1.000	
(3) 土のう工				
大型土のう撤去		袋	20.000	
6. その他				

R 1 馬耕 ため池 奥の池 ため池整備工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)運搬費				
仮設材運搬費				
仮設材運搬費				
仮設材輸送		ton	18.400	
(2)技術管理費				
現場試験費				
現場試験費				
現場密度試験	H=60cm毎	箇所	2.000	
現場透水試験	H=60cm毎	箇所	2.000	