令和元年度

林道開設事業
Ｒ１徳林　林開大川原旭丸線亀田ヶ丸　上勝町　開設工事

数　量　総　括　表
【当初】

徳島県
東部農林水産局（徳島）　林務・森林整備担当（徳島）

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
1．土工				
(1)土工				
切土　礫質土		式	1.000	
地山掘削工（床堀）	礫質土	m3	255.000	
埋戻工	t=30cm	m3	81.000	
地山掘削工（切取）	礫質土	m3	387.000	
掘削土積込	礫質土〔ルーズ〕	m3	336.000	
機械切土法面整形	礫質土	㎡	161.200	
切土　軟岩(Ⅰ)A		式	1.000	
地山掘削工（床堀）	軟岩（Ⅰ）A	m3	190.000	
地山掘削工（切取）	軟岩（Ⅰ）A	m3	541.000	
掘削土積込	軟岩（Ⅰ）A〔ルーズ〕	m3	383.000	
機械切土法面整形	軟岩(Ⅰ)A	㎡	248.800	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷ならし締固め	m3	219.000	
捨土		式	1.000	
土砂運搬	礫質土　L=1.7km	m3	336.000	
土砂運搬	軟岩(Ⅰ)　L=1.7km	m3	383.000	
敷均し	d=0.3	m3	718.000	
盛土法面整形（削取り整形）	礫質土	㎡	100.000	
2．路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工	No79次BC35～No83 L=68.1m	式	1.000	
路面工（コンクリート舗設）	厚さ15cm　18-8-40BB W/C ≦60%	㎡	343.100	

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
溶接金網敷設工	¢6.0×150×150	㎡	319.100	
舗装止め丸太工(2段)		m	95.000	
みぞ形鋼	高125幅65厚6(mm) 13.4kg/m	kg	482.000	
目地板設置	t10mm	㎡	5.400	
３．法面保護工				
(１)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生基材吹付工	厚3cm	㎡	161.200	
モルタル吹付工	厚7cm	㎡	248.800	
丸太伏工(SL=2m)		m	3.000	
４．擁壁工				
(１)擁壁工				
擁壁工（コンクリート）	No80～No81+16.2	式	1.000	
本体コンクリート	無筋構造物,18-8-40(高炉)　W/C≦60%	m3	89.900	
養生工	一般養生	m3	89.900	
型枠工（コンクリート工）		㎡	188.500	
基礎コンクリート	無筋構造物,18-8-40(高炉)　W/C≦60%	m3	36.900	
養生工	一般養生	m3	36.900	
型枠工（コンクリート工）		㎡	18.700	
基面整正		㎡	50.300	
キャットウォーク		m	46.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　　長4.0m	本	11.200	
水抜きフィルター	φ65mm用	個	49.000	
目地板設置	t10mm	㎡	15.700	
擁壁工(補強土壁工)小型補強土壁工	No82+6.0～No84(114.5m2)	式	1.000	

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.0m　路側タイプ	㎡	5.900	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m　路側タイプ	㎡	6.600	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.5m　路側タイプ	㎡	10.500	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4.0m　路側タイプ	㎡	6.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4.5m　路側タイプ	㎡	58.100	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高5.0m　路側タイプ	㎡	27.400	
基面整正		㎡	61.000	
５．排水施設工				
(１)排水施設工				
溝渠工(グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×400×55	組	5.600	
SP コンクリート 森林	18-8-25(高炉)　W/C≦60%	m3	1.700	
型枠工（コンクリート工）		㎡	10.300	
基礎栗石工	20cm,敷均し	㎡	6.800	
基面整正		㎡	6.800	
地山掘削工（床堀）	礫質土	m3	3.000	
コンクリート工（呑口）	18-8-25(高炉)　W/C≦60%	m3	0.200	
型枠工（コンクリート工）		㎡	1.500	
コンクリート工（集水枡）	18-8-25(高炉)　W/C≦60%	m3	0.500	
型枠工（コンクリート工）		㎡	4.700	
基礎栗石工	20cm,敷均し	㎡	1.700	
基面整正		㎡	1.700	
地山掘削工（床堀）	礫質土	m3	3.000	
角形U字溝	300×300	m	9.000	
溝渠工(暗渠排水管)		式	1.000	

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
呑口コンクリート	無筋構造物,18-8-40(高炉)　W/C≦60%	m3	9.700	
養生工	一般養生	m3	9.700	
型枠工(コンクリート工)		㎡	10.200	
型枠工(コンクリート工)		㎡	26.400	
布団篭工(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3)詰石15～20cm	50×120cm網目13cm　4mm階段式	m	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本	0.100	
基面整正		㎡	5.000	
高密度ポリエチレン管据付設置	ダブル構造（内面平滑管,無孔）φ800mm	m	7.500	
円形型枠	φ950×10.2×4000mm	本	0.300	
基礎砕石工（RC-40）	20cm	㎡	9.000	
地山掘削工（床堀）	礫質土	m3	3.000	
地山掘削工（床堀）	軟岩（Ⅰ）A	m3	6.000	
地山掘削工（床堀）	礫質土	m3	12.000	
６．道路付属施設工				
（１)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール	塗装品C-2B,直線部,直支柱	m	9.000	
ガードレール	塗装品C-2B,曲線部(半径30m以下),直支柱	m	20.000	
ガードレール	塗装品C-4E,直線部,直支柱	m	24.500	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.040	
視線誘導杭・標識工　反射ﾃｰﾌﾟ使用	土中用　反射テープ使用	本	10.000	
ガードレール　呑口部	塗装品C-2B,直線部,直支柱	m	3.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.010	
７．仮設工				
（１)仮設工				

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
準備費				
１．準備費				
(１)伐採費				
スギ　伐採費	No80+11.5～No85+8.0（小計13本）	式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　21cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　22cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　23cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　33cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　34cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　35cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　39cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　40cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　42cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　44cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　50cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　55cm	本	1.000	
雑木　伐採費	No80+11.5～No85+8.0（小計63本）	式	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　15cm	本	3.000	
雑木　伐採費	胸高直径　16cm	本	4.000	
雑木　伐採費	胸高直径　17cm	本	3.000	
雑木　伐採費	胸高直径　18cm	本	9.000	
雑木　伐採費	胸高直径　19cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　20cm	本	4.000	

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
雑木　伐採費	胸高直径　21cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　22cm	本	8.000	
雑木　伐採費	胸高直径　23cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　24cm	本	4.000	
雑木　伐採費	胸高直径　25cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　26cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　27cm	本	3.000	
雑木　伐採費	胸高直径　28cm	本	5.000	
雑木　伐採費	胸高直径　30cm	本	12.000	
(２)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	１種	㎡	1,230.000	
(３)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	18.500	
根株運搬　L=1.7km		m3	23.500	
チップ運搬　　L=1.7km		m3	29.500	
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m	60.000	