

R 1 馬耕 地すべり つるぎ北僧地 排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工	3号			
水抜きボーリング	φ66, 礫質土	m	237.000	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
水抜きボーリング	φ66, 軟岩 I	m	33.000	
保孔管挿入	無孔管	m	54.000	
保孔管挿入	有孔管	m	216.000	
孔口処理工		式	1.000	
流末処理		m	15.000	
足場工		空m ³	57.600	
2. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工	4号			
水抜きボーリング	φ66, 礫質土	m	237.000	
水抜きボーリング	φ66, 軟岩 I	m	33.000	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
保孔管挿入	無孔管	m	54.000	
保孔管挿入	有孔管	m	216.000	
孔口処理工		式	1.000	
流末処理		m	15.000	
足場工		空m ³	5.000	
3. その他				