

工事数量総括表(本01)

工事名	R1阿土 国道195号 (道の駅わじき) 阿南・阿瀬比 道の駅 防災拠点化工事		事業区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 道路改良	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)					
道路改良									
道路土工			式		1				
残土処理工			式		1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30				
法面工			式		1				
植生工			式		1				
筋芝		芝種類:筋芝工, 施工規模:300m2未満	m2		5				
排水構造物工 (給水設備工)			式		1				
作業土工			式		1				
床掘り (基面整正含む)		土質:土砂	m3		70				
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:発生土	m3		60				

工事数量総括表(本01)

工事名	R.1阿土 国道195号 (道の駅わじき) 阿南・阿瀬比 道の駅 防災拠点化工事			道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
集水柵・マンホール工 (貯水施設工)			式		1
耐震性貯水槽	地下埋設型密閉式飲料水用貯水槽, 容量4m3		基		1
排水構造物工 (汚水排水設備工)			式		1
作業土工			式		1
床掘り (基面整正含む)	土質:土砂		m3		40
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土		m3		20
集水柵・マンホール工 (汚水柵・マンホール工)			式		1
災害用トイレ			箇所		1
構造物撤去工			式		1
道路付属施設撤去工			式		1
遊具撤去	H=2500		基		1

工事数量総括表(本01)

工事名	R.1阿土 国道195号 (道の駅わじき) 阿南・阿瀬比 道の駅 防災拠点化工事			事業区分 工事区分		数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)					
遊具撤去		H=3400								
スワール撤去						1				
ﾌﾟﾛｯｸ舗装撤去工						7				
特殊ﾌﾟﾛｯｸ撤去						1				
特殊ﾌﾟﾛｯｸ撤去		ﾌﾟﾛｯｸ規格:平板ﾌﾟﾛｯｸ(30cm*30cm*6cm)				48				
特殊ﾌﾟﾛｯｸ撤去		ﾌﾟﾛｯｸ規格:耐踏圧芝生舗装				29				
縁石撤去工						1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		再利用区分:再利用				17				
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		再利用区分:再利用				4				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去 (駒止ﾌﾟﾛｯｸ)		再利用区分:再利用				3				
運搬処理工						1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)				2				

工事数量総括表(本01)

工事名	R.1阿土 国道195号 (道の駅わじき) 阿南・阿瀬比 道の駅 防災拠点化工事			事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.8		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.8		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
舗装準備工			式		1		
不陸整正		補足材:無し	m2		77		
ブロック舗装工			式		1		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		67		
特殊ブロック舗装(再利用)		作業区分:設置, ブロック規格:30cm×30cm	m2		48		
特殊ブロック舗装		作業区分:設置, ブロック規格:30cm×30cm	m2		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1阿土 国道195号 (道の駅わじき) 阿南・阿瀬比 道の駅				事業区分		道路新設・改築 舗装	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		10			
特殊ブロック舗装* (再利用)		作業区分:設置, 舗装用植生ブロック	m2		10			
縁石工			式		1			
縁石工			式		1			
歩車道境界ブロック (再利用)		ブロック規格:各種 (600mm以下、50kg 未満)	m		16			
地先境界ブロック (再利用)		ブロック規格:各種 (600mm以下、50kg 未満)	m		4			
歩車道境界ブロック (駒止ブロック・再利用)		ブロック規格:各種 (600mm以下、50kg 未満)	m		3			
道路付属施設工			式		1			
道路付属物工			式		1			
遊具据付		H=2500	基		1			
遊具据付		H=3400	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1阿土 国道195号(道の駅わじき) 阿南・阿瀬比 道の駅 防災拠点化工事			道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
	工事区分			数量増減	摘要
スツール据付					
直接工事費			基		7
共通仮設			式		1
共通仮設費(率計上)			式		1
純工事費			式		1
現場管理費			式		1
工事原価			式		1
一般管理費等			式		1
工事価格			式		1
消費税額及び地方消費税額			式		1
工事費計			式		1