

R 1 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 片切掘削	土砂	m ³	182.000	
・ ・ ・ 片切掘削	軟岩 I	m ³	250.000	
・ ・ ・ オープン掘削	土砂	m ³	437.000	
・ ・ ・ オープン掘削	軟岩 I	m ³	460.000	
・ ・ ・ 床堀	土砂	m ³	15.000	
・ ・ ・ 床堀	軟岩 I	m ³	17.000	
・ ・ ・ 石積撤去	t=30cm幅	m ³	32.000	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 盛土・埋戻	B<1.0m	m ³	0.400	
・ ・ ・ 盛土・埋戻	構造物周辺	m ³	6.000	
・ ・ 路体盛土工				
・ ・ ・ 路体盛土	B≥4.0m	m ³	3.000	
・ ・ ・ 路体盛土	2.5m≤B<4.0m	m ³	2.000	
・ ・ ・ 路体盛土	1.0m≤B<2.5m	m ³	1.000	
・ ・ ・ 路体盛土	B<1.0m	m ³	2.000	
・ ・ ・ 路体盛土	構造物周辺	m ³	4.000	
・ ・ 路床盛土工				
・ ・ ・ 路床盛土	B≥4.0m	m ³	41.000	
・ ・ ・ 路床盛土	構造物周辺	m ³	4.000	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形	切土部, 土砂	m ²	192.000	
・ ・ ・ 法面整形	切土部, 軟岩 I	m ²	82.000	
・ ・ ・ 基面整正	土砂	m ²	13.000	

R 1 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ 作業残土処理工				
・ ・ ・ 作業残土運搬(土砂)	現場～No. 125付近仮置場	m ³	634.000	
・ ・ ・ 作業残土運搬(軟岩)	現場～No. 125付近仮置場	m ³	688.000	
・ ・ ・ 作業残土運搬(土砂)	No. 125付近仮置場～勝浦町土場	m ³	634.000	
・ ・ ・ 作業残土運搬(軟岩)	No. 125付近仮置場～勝浦町土場	m ³	688.000	
・ ・ ・ 残土運搬(軟岩)	勝浦町土場～他工事(上勝町)	m ³	688.000	
・ 法面工				
・ ・ 法面吹付工				
・ ・ ・ 植生基材吹付	t=5cm	m ²	314.000	
・ ・ ・ 客土吹付	t=1cm	m ²	158.000	
・ 擁壁工				
・ ・ 現場打擁壁工	1号張コンクリート			
・ ・ ・ コンクリート	18-8-40	m ³	5.900	
・ ・ ・ 型枠	一般	m ²	14.000	
・ ・ ・ 裏石積	t=20	m ²	6.000	
・ ・ ・ 水抜きパイプ	VP φ 65, 0.58m/箇所	箇所	6.000	
・ ・ ・ フィルター材	φ 65用	個	6.000	
・ ・ ・ 目地板	t=10mm	m ²	1.800	
・ ・ ・ 足場	単管傾斜足場	掛 m ²	12.000	
・ ・ 現場打擁壁工	2号張コンクリート			
・ ・ ・ コンクリート	18-8-40	m ³	149.000	
・ ・ ・ 型枠	一般	m ²	260.000	
・ ・ ・ 水抜きパイプ	VP φ 65, 0.58m/箇所	箇所	128.000	
・ ・ ・ フィルター材	φ 65用	個	128.000	
・ ・ ・ 目地板	t=10mm	m ²	16.000	

R 1 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・足場	単管傾斜足場	掛㎡	257.000	
・構造物撤去工				
・・構造物取壊し工				
・・・コンクリート構造物取壊し	制約無	m ³	0.400	
・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	0.400	
・・・殻運搬		m ³	0.400	
・路面排水工				
・・側溝工				
・・・プレキャストL形側溝（製品長0.6m／個）	3号L型側溝, 300	m	34.100	
・付帯施設工				
・・安全施設工				
・・・落石防護柵	H=2.0m	m	47.000	
・・坂路工	No. 121+3.5付近			
・・・路盤	t=100 (RC-40)	m ²	18.000	
・・・Co舗装	t=100, ほうき目仕上げ	m ²	18.000	
・・・練石積	t=20	m ²	13.000	
・仮設工				
・・敷鉄板	進入路部			
・・・敷鉄板	22*1219*2438	m ²	110.000	
・・仮設道路工				
・・・大型土のう 製作・設置		袋	24.000	
・その他				
・・運搬費				
・・・共通仮設（積上げ）				
・・・運搬費				

R 1 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板	ton	18.980	
一括計上価格				
・ 試験費				
・ ・ 土壌分析費				
・ ・ ・ 土壌分析(溶出試験)費		式	1.000	