

R 1 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 17 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削	土砂	m ³	409.000	
・ ・ ・ 床堀	土砂, 標準	m ³	1,420.000	
・ ・ ・ 床堀	土砂, 1.0m ≤ B < 2.0m	m ³	122.000	
・ ・ ・ 床堀	土砂, B < 1.0m	m ³	7.000	
・ ・ ・ 埋戻	2.5m ≤ B < 4.0m	m ³	242.000	
・ ・ ・ 埋戻	1.0m ≤ B < 2.5m	m ³	383.000	
・ ・ ・ 埋戻	B < 1.0m	m ³	17.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m ³	162.000	
・ ・ ・ 基面整正	土砂	m ²	393.000	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	無筋・機械	m ³	434.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	有筋・機械	m ³	16.000	
・ ・ ・ 舗装版切断	t=40	m	23.000	
・ ・ ・ 舗装版破砕	t=40	m ²	459.000	
・ ・ ・ 殻運搬	Co殻, 無筋	m ³	535.000	
・ ・ ・ 殻運搬	Co殻, 有筋	m ³	16.000	
・ ・ ・ 殻運搬	As殻	m ³	18.000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	Co殻、無筋	m ³	535.000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	Co殻、有筋	m ³	16.000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	As殻	m ³	18.000	
・ ・ ・ 耕土撤去		m ²	675.000	
・ ・ ・ 側溝 Co蓋再利用撤去	C2-B300	枚	12.000	

R 1 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 17 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・PC床版再利用撤去	T-25, 4000*1000*325	基	4.000	
・・・U型側溝再利用撤去		m	45.000	
・・・Co構造物取壊し	静的破碎, 無筋	m ³	102.000	
・暗渠工				
・現場打ち暗渠工	斜角部, 曲線部1, 曲線部2			
・・・基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	270.000	
・・・コンクリート	24-12-25	m ³	335.000	
・・・型枠	一般	m ²	715.000	
・・・足場	手摺先行型枠組	掛 m ²	307.000	
・・・止水板	CF200	m	16.600	
・・・止水板	CF300	m	27.700	
・・・目地板	t=20mm	m ²	33.000	
・・・目地板	t=10mm	m ²	1.000	
・・・鉄筋	SD345, D13	ton	9.590	
・・・鉄筋	SD345, D16	ton	1.800	
・・・鉄筋	SD345, D22	ton	3.580	
・・・鉄筋	SD345, D25	ton	14.560	
・・・鉄筋	SD345, D29	ton	3.530	
・・・鉄筋	SD345, D32	ton	4.260	
・・・均しコンクリート	$\sigma \leq 18n/mm^2$, t=100	m ³	27.000	
・・・型枠	一般, 均しコンクリート	m ²	8.700	
・・・ジョイントバー		本	88.000	
・・・支保工	パイプサポート	空m ³	523.000	
・接続工				
・・・コンクリート	24-12-25	m ³	122.000	

R 1 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 17 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・型枠	一般	m ²	266.000	
・・・鉄筋	SD345, D13	ton	2.760	
・・・鉄筋	SD345, D16	ton	2.100	
・・・鉄筋	SD345, D19	ton	1.890	
・・・鉄筋	SD345, D25	ton	8.430	
・・・均しコンクリート	$\sigma \leq 18n/mm^2, t=100$	m ³	12.000	
・・・型枠	一般, 均しコンクリート	m ²	2.700	
・・・基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	123.000	
・・・目地板	t=20mm	m ²	8.000	
・・・目地板	t=10mm	m ²	4.000	
・・・支保工	パイプサポート	空m ³	10.000	
・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	255.000	
・・・床版工				
・・・PC床版設置	4000*1000	基	22.000	
・・・コンクリート	24-12-25	m ³	6.900	
・・・型枠	一般	m ²	28.000	
・・・鉄筋	SD345, D13	ton	0.100	
・・・鉄筋	SD345, D16	ton	0.280	
・・・鉄筋	SD345, D25	ton	0.700	
・・・支保工	パイプサポート	空m ³	46.000	
・・・遮水矢板工				
・・・鋼矢板	SP-II w型, L=2.0m	枚	16.000	
・・・鋼矢板	SP-III型, L=10.5m	枚	2.000	
・・・コンクリート	18-8-40	m ³	3.100	
・・・型枠	一般	m ²	0.600	

R 1 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 17 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・雑工				
・ ・ 体積土砂撤去				
・ ・ ・ 体積土砂撤去	樋門呑口部	m ³	10.000	
・ 仮設工				
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 表土掘削		m ²	841.000	
・ ・ ・ 仮設盛土	4.0m ≤ B	m ³	675.000	
・ ・ ・ アスファルト舗装		m ²	511.000	
・ ・ ・ 土木シート		m ²	841.000	
・ ・ ・ 既設管仮回し	φ 200	m	89.000	
・ ・ ・ 既設管仮回し	φ 100	m	91.000	
・ ・ ・ 仮排水管		m	15.000	
・ ・ 仮設土留・仮締切工				
・ ・ ・ 仮設鋼矢板		枚	246.000	
・ ・ ・ 油圧式杭圧入機据付・解体		回	2.000	
・ ・ ・ 大型土のう		袋	15.000	
・ ・ ・ 敷鉄板	22*1524*6096	m ²	389.000	
・ ・ 排水処理工				
・ ・ ・ 排水ポンプ(仮設)	40未満	箇所	1.000	
・ その他				
・ ・ 事業損失防止施設費				
・ ・ ・ 共通仮設 (積上げ)				
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費				
・ ・ ・ ・ ・ 汚濁防止フェンス		m	20.000	
・ ・ 運搬費				

R 1 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 17 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・ 共通仮設 (積上げ)				
・・・・ 運搬費				
・・・・ 仮設材輸送	鋼矢板	ton	196.570	
・・・・ 仮設材輸送	敷鉄板	ton	67.160	