

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		180.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		180.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		100.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180.000		
残土等処分		m3		180.000		
法面工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アンカー工		式		1.000		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=7本, ΣL=64.8m	式		1.000		
削孔(アンカー)	削孔長:60.6m, 杭径:90mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		61.000		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・ 頭部処理(アンカー)	アンカー鋼材数量:64.8	本		7.000		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強 度:24N/mm ²	m ³		1.300		
ボーリングマシン移設		回		2.000		
足場(アンカー)		空m ³		176.000		
擁壁工 受圧版		式		1.000		
場所打擁壁工 1号, 2号受圧版		式		1.000		
基礎材 RC-40, t=20cm	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シヤン40~0, 敷厚:0.2m	m ²		13.000		
コンクリート 24-12-25(20)BBorN W/C55%以下	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の 平均高さ:3.1m, コンクリート規格:24-12- 25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンク リート夜間割増:無し	m ³		33.000		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.150		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋 SD345 D16～22	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		2.600		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		67.000		
裏石積 t=20cm		m2		67.000		
足場 単管傾斜足場	安全ネット:無し	掛m2		67.000		
目地板 t=10mm	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		2.000		
水抜パイプ VP φ 65	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:有り	m		27.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		28.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		8.000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		14.000		
運搬処理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.400		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.400		
建設汚泥処理		m3		0.030		
仮設工		式		1.000		
防護施設工		式		1.000		
切土及び発破防護柵		m2		140.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		20.000		
防護柵工		式		1.000		
防護柵工		式		1.000		
転落防止柵 H=1.1m		m		16.000		
取合工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
取合工		式		1.000		
石積 t=20cm		m2		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		3.800		
技術管理費		式		1.000		
土壌試験費	徳島県生活環境保全条例第58条，施行規則第35条，別表第5	式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		