

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 国道318号(鵜の田尾トンネル) 阿波・土成宮川内 補修工事 (1)		事業区分 工事区分		数量(今回)	数量(前回)	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)			数量増減	摘要
道路修繕								
トンネル工			式		1			
ひび割れ対策工			式		1			
ひび割れ注入		エポキシ樹脂系	式		1			
はく落対策工			m		8.4			
はつり落とし			式		1			
劣化防止コーティング*			m <sup>2</sup>		0.1			
アース部ネット貼		塗布2回(下塗・上塗),標準塗布量300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		0.01			
側壁部ネット貼		FRPメッシュ	m <sup>2</sup>		2.9			
漏水対策工		ヒートロンメッシュ	m <sup>2</sup>		50.4			
線導水樋		樋幅300mm	式		1			
			m		26.3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 国道318号(鵜の田尾トンネル) 阿波・土成宮川内 補修工事 (1)			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	
覆工背面空洞対策工						
裏込注入		発泡ウレタン(40倍)	式		1	
仮設工			m3		198.8	
交通管理工			式		1	
交通誘導警備員		B	式		1	
誘導車両			人日		52	
直接工事費			台日		10	
共通仮設			式		1	
共通仮設費(率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
			式		1	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 国道318号(鵜の田尾トンネル) 阿波・土成宮川内 補修工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
工事原価							
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		