

## 見積参考資料

# 工事名 R1三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(三好) 林務・森林整備担当(三好)
事業名	県単治山事業
地区名	志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事
施工場所	三好市山城町志も屋敷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好2
工期	
積算体系年月	平成31年3月
単価期適用年月	平成31年6月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R1.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・ No1土留工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 呑口工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管敷設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		



事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・ ・ No1土留工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% コンクリートポンプ車打設	65.700	m <sup>3</sup>			単A T単 2号
型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	150.700	m <sup>2</sup>			単A S単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	9.000	本			単A
キャットウォーク	36.800	m			単A S単 14号
転落防止柵工 支柱間隔3.0m 高1.1m	24.000	m			単A T単 5号
基礎栗石工 割栗石5~15cm t=0.2m	11.100	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
基面整正	33.100	m <sup>2</sup>			単A S単 17号
SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10mm	7.400	m <sup>2</sup>			単A S単 20号
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準以外	60.000	m <sup>3</sup>			単A S単 4号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	33.300	m <sup>3</sup>			単A S単 15号
小規模土工(埋戻し) はねつけ~締固め	59.000	m <sup>3</sup>			単A S単 6号



事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・呑口工	1.000	式			
・・・コンクリート工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% コンクリートポンプ車打設	18.200	m <sup>3</sup>			単A T単 2号
型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	58.900	m <sup>2</sup>			単A S単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本			単A
転落防止柵工 支柱間隔3.0m 高1.1m	3.000	m			単A T単 5号
合計					
・・・土工	1.000	式			1 式当たり
小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準以外	1.500	m <sup>3</sup>			単A S単 4号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	18.900	m <sup>3</sup>			単A S単 15号
小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準以外	20.400	m <sup>3</sup>			単A S単 5号
合計					
・・・高密度ポリエチレン管敷設工	1.000	式			1 式当たり
高密度ポリエチレン管 1000 ダブル構造	7.000	m			単A





事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 吊上能力7t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	吊上能力7t吊				
	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	小型車割増		m3		1.000 各単位	当たり算出
	小型車割増 生コンクリ - ト類			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	生コンクリ - ト類				
	小型車割増 生コンクリ - ト類	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・ハコ式, 100m未満, -, 無し			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価					
	2) 作業区分	コンクリート建込				
	3) 支柱間隔	3.0m				
	4) 規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	5) 施工規模	100m未満				
	6) 時間的制約	-				
	7) 夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1.350	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 4号 ***					
	小規模土工(バックホウ)		m3		10.000	各単位 当たり算出
	小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み, 標準以外			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業区分	地山の掘削積込み				
	2) 作業内容区分	標準以外				
	3) 規格区分	小型 山0.13(平0.10)				
	小型バックホウ[クワ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区				
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	16.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 各単位
	単価					
	単位					
	*** S単 - 5号 ***					
	小規模土工(バックホウ)		m3		10.000 各単位	当たり算出
	小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	ルーズな状態の積込み				
	2)作業内容区分	標準以外				
	3)規格区分	小型 山0.13(平0.10)				
	小型バック杓[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハトル給油	11.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 各単位
	単価					
	単位					

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R1三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	小規模土工(埋戻し)		m3		10.000 m3	当たり算出
	小規模土工(埋戻し) はねつけ～締固め			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械) 普通作業員	はねつけ～締固め				
	バック杓[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]		人 供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油	10.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	タンパ		日			<賃料>
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.400	L			
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3ヵ月～6ヵ月				

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口7.5cm	1.900	m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	アンカー架設・撤去		基			1.000 基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	人力施工				深夜時間:0.0
	2)規格区分	1t以上2t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基



事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,1t以上2t未満,150m,,24mm,12mm,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	架設・撤去				
	2)規格区分	1t以上2t未満				
	3)支間長	150m				
	4)試運転区分	試運転あり				
	5)賃料期間					
	6)主索径区分	24mm				
	7)副索径区分	12mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	154.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単防災 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,90m,2段クレーン なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単防災 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトロ給油	35.000	L			
	合計					算出数量 20.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,RC40,砂利・栗石,90m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	RC40				
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	35.000	L			
	合計					算出数量 20.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	型枠工(コンクリート工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分	鉄筋・無筋構造物		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)化粧型枠区分	化粧型枠を使用しない				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	基礎栗石工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	基礎栗石工 20cm,敷均し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)厚さ(cm)	20.000cm				
	2)作業区分	敷均し				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)					
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L			
	割栗石					
	5~15cm	22.800	m <sup>3</sup>			
	諸雑費					
		0.006				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 15号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩( )B				
	ハッパ杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	大型ブレーカ(ハ-スシ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	15.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,1t以上2t未満,4.20ton			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別	分解・組立				
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	1t以上2t未満				
	5)機械質量(W)	4.20ton				
	6)ラッセルクレーン又は加ラクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ハトル給油	38.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 基礎碎石 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 基礎碎石 森林 27.5cmを超え30.0cm以下,再生クラッシャー 40~0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャー 40~0				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間 6)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単価		m <sup>2</sup>			



事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 裏込碎石 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 裏込碎石 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)裏込碎石材料規格	再生クラッシャラン 40-0				
	3)長期割引単価区分					
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	6)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	60m以下				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)設計期間(月)	4.000				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			



事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単防災 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	基礎栗石工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	割栗石5~15cm t=0.2m					
	基礎栗石工 20cm,敷均し	1.000	m <sup>2</sup>			S単 13号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,90m,2段クレーンなし	0.200	m <sup>3</sup>			S単 10号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 2号 ***					
	コンクリート無筋構造物		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% コンクリートポン車打設					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,18-8-40(高炉),10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般 養生,60m以下,-,-	1.000	m <sup>3</sup>			S単 21号
	小型車割増 生コンクリート類	1.000	m <sup>3</sup>			S単 2号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	県単治山事業 志も屋敷地区
工事名	R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	裏込砕石工		m3		1.000 m3	当たり算出
	RC40					
	SP 裏込砕石 森林	1.000	m3			S単 19号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,RC40,砂利・栗石,90m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 11号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	基礎砕石工		m3		1.000 m3	当たり算出
	RC40 t=0.3m					
	SP 基礎砕石 森林 27.5cmを超え30.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0	1.000	m <sup>2</sup>			S単 18号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,RC40,砂利・栗石,90m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 11号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	転落防止柵工		m		1.000 m	当たり算出
	支柱間隔3.0m 高1.1m					

