

R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)No1土留工				
コンクリート工		式	1.000	
コンクリート無筋構造物	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	65.700	
型枠工		m ²	150.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	9.000	
キャットウォーク		m	36.800	
転落防止柵工	支柱間隔3.0m 高1.1m	m	24.000	
基礎栗石工	割栗石5~15cm t=0.2m	m ²	11.100	
基面整正		m ²	33.100	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	7.400	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	60.000	
掘削工	軟岩(I)B	m ³	33.300	
埋戻し	礫質土	m ³	59.000	
(2)呑口工				
コンクリート工		式	1.000	
コンクリート無筋構造物	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	18.200	
型枠工		m ²	58.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	1.000	
転落防止柵工	支柱間隔3.0m 高1.1m	m	3.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	1.500	
掘削工	軟岩(I)B	m ³	18.900	

R 1 三林 県単災防 三好市志も屋敷 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
掘削工	礫質土 ルーズ	m3	20.400	
高密度ポリエチレン管敷設工		式	1.000	
高密度ポリエチレン管	φ1000 ダブル構造	m	7.000	
基礎砕石工	RC40 t=0.3m	m3	2.500	
裏込砕石工	RC40	m3	3.200	
(3)仮設工				
仮設工		式	1.000	
元支柱施設賃料	4ヶ月	箇所	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	120日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	3ヶ月～6ヶ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	1.000	
ラフレックレーン		日	1.000	